



гр.София 1510, ж.к.Хаджи Димитър, бл.55Г, вх.Б - Партер  
тел.: 029479362 и 0888456258  
e-mail: info@superclimabg.com  
Web: www.superclimabg.com  
Web: www.superclima.bg

## ЦЕНОРАЗПИС на „СУПЕРКЛИМА БГ“ ООД валиден от 06.06.2022г.

### I. МОНТАЖ НА КЛИМАТИЦИ

#### **СТАНДАРТЕН МОНТАЖ НА СПЛИТ СИСТЕМА ДО 3 ЛИН. МЕТРА ТРЪБЕН ПЪТ**

Монтаж на климатик Стенен тип 7000, 9000, 12000 или 14000 Btu/h	370,00лв.
Монтаж на климатик Стенен тип 18000, 21000 или 24000 Btu/h	400,00лв.
Монтаж на климатик Стенен тип 30000 или 36000 Btu/h	440,00лв.
Монтаж на климатик Подов тип 9000, 12000 или 14000 Btu/h	370,00лв.
Монтаж на климатик Подов тип 18000, 21000 или 24000 Btu/h	400,00лв.
Монтаж на климатик Подов тип 30000 или 36000 Btu/h	440,00лв.
Монтаж на климатик Таванен тип 9000, 12000 или 14000 Btu/h	400,00лв.
Монтаж на климатик Таванен тип 18000, 21000 или 24000 Btu/h	440,00лв.
Монтаж на климатик Таванен тип 30000 или 36000 Btu/h	470,00лв.
Монтаж на климатик Таванен тип 48000, 54000 или 60000 Btu/h	500,00лв.
Монтаж на климатик Касетъчен тип 9000, 12000 или 14000 Btu/h	400,00лв.
Монтаж на климатик Касетъчен тип 18000, 21000 или 24000 Btu/h	440,00лв.
Монтаж на климатик Касетъчен тип 30000 или 36000 Btu/h	470,00лв.

Монтаж на климатик Касетъчен тип 48000, 54000 или 60000 Btu/h	500,00лв.
Монтаж на климатик Канален тип 9000, 12000 или 14000 Btu/h	410,00лв.
Монтаж на климатик Канален тип 18000, 21000 или 24000 Btu/h	440,00лв.
Монтаж на климатик Канален тип 30000 или 36000 Btu/h	470,00лв.
Монтаж на климатик Канален тип 48000, 54000 или 60000 Btu/h	500,00лв.
Монтаж на климатик Колонен тип 24000, 30000 или 36000 Btu/h	470,00лв.
Монтаж на климатик Колонен тип 48000, 55000 или 60000 Btu/h	500,00лв.

## МОНТАЖ НА МУЛТИ СПЛИТ СИСТЕМА С НЯКОЛКО ВЪТРЕШНИ ТЕЛА

Монтаж на климатик с 2, 3, 4, 5, 6 или 8бр. вътрешни тела и 1бр. външно тяло	По оферта след направен оглед
--	-------------------------------

## МАТЕРИАЛИ ВКЛЮЧЕНИ В СТАНДАРТНИЯ МОНТАЖ

- Медни тръби според инструкцията за монтаж на климатика /1/4\*1, 3/8\*1, 1/2\*1, 5/8\*1 или 3/4\*1/ с дължина до 3 лин. метра
- Изолации според размера на медните тръби /Ф6\*6, Ф10\*6, Ф12\*6, Ф16\*6 или Ф19\*6/ с дължина до 3 лин. метра
- Оперативен кабел за комуникация между телата /4\*1,0 , 4\*1,5 , 4\*2,5 , 5\*1,0 , 5\*1,5 или 5\*2,5/ с дължина до 5 лин. метра
- Захранващ кабел /3\*1,5 , 3\*2,5 или 5\*2,5/ с дължина до 5 лин. метра
- Кабелни крайници до 20бр.
- Щепсел /16А/ или лустер клема /6mm<sup>2</sup>/ – 1бр.
- Кондензен маркуч гофре /5/8/ с дължина до 5 лин. метра
- ПВЦ бяла бандажна лента до 2бр.
- ПВЦ канал за захранващ кабел /16\*16/ с дължина до 2 лин. метра
- Външни стойки /450\*450\*2 или 500\*500\*2/ прахово боядисани – 1к-т.
- Крепежни елементи /дюбели, шпилки, анкерни болтове, гайки, шайби, болтове, полиуретанова пяна, силикон, скоби, свински опашки и др./

## УСЛУГИ ВКЛЮЧЕНИ В СТАНДАРТНИЯ МОНТАЖ

- Посещение до адрес на клиента в рамките на града
- Безпрашно пробиване на един отвор /Ф35, Ф45 или Ф55/
- Монтиране на вътрешна стойка и вътрешно тяло
- Монтиране на външни стойки и външно тяло
- Монтаж на ПВЦ канал за хранващ кабел
- Изработка на конусни съединения
- Проба за херметичност и вакуумиране на системата
- Електрическо свързване и окабеляване
- Пускане в експлоатация и отчитане на работните параметри
- Обучение на клиента за работа с дистанционното управление
- Почистване след завършване на монтажа

## ДОПЪЛНИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ, КОИТО НЕ СА ВКЛЮЧЕНИ В СТАНДАРТНИЯ МОНТАЖ

Тръбен път до 12000 Btu/h /медни тръби, изолации, кабел, кондензен маркуч гофре и бандажна лента/	1л.м.	60,00лв.
Тръбен път над 12000 Btu/h /медни тръби, изолации, кабел, кондензен маркуч гофре и бандажна лента/	1л.м.	80,00лв.
Захранващ кабел /3*1,5 , 3*2,5 или 5*2,5/	1л.м.	5,00лв.
ПВЦ канал за хранващ кабел /16*16/	1л.м.	7,00лв.
ПВЦ канал за кондензен маркуч гофре /25*25/	1л.м.	10,00лв.
ПВЦ канал за тръбен път /40*40, 60*60 или 65*50/	1л.м.	30,00лв.
ПВЦ капачка, ъгъл или тройник за ПВЦ канал /65*50/	1бр.	25,00лв.
Дренажна помпа /открит тип/	1бр.	240,00лв.
Дренажна помпа /вграден тип/	1бр.	250,00лв.
Антивибрационни тампони /монтират се след подписване на декларация от страна на клиента относно последствията при повреда на гумен тампон/	4бр.	50,00лв.
Кондензна вана – тавичка /метална или ПВЦ/ без ПВЦ тръби и фитинги	1бр.	120,00лв.

Кондензна вана /метална/ с дренажен нагревател, терморегулатор и бушон без ПВЦ тръби и фитинги	1бр.	170,00лв.
ПВЦ тръба /Ф25 или Ф32/	1л.м.	7,00лв.
ПВЦ коляно или тройник /Ф25 или Ф32/	1бр.	5,00лв.
Кондензен маркуч гофре /5/8/	1л.м.	5,00лв.
Стойка стенна /500*500*2/ от неръждаема стомана или подова /430*150*1,5/ от неръждаема стомана	1к-т.	100,00лв.
Стойка стенна /600*500*3/ усилена прахово боядисана или подова /450*80/ ПВЦ	1к-т.	60,00лв.
Шина монтажна /перфориран профил/	1л.м.	25,00лв.
Дренажен нагревател във ваната на климатика /поръчва се 2 работни дни предварително/ – 1, 2 или 3 метра с терморегулатор и бушон	1к-т.	135,00лв.
Дренажен нагревател във ваната на климатика /поръчва се 2 работни дни предварително/ – 4 или 5 метра с терморегулатор и бушон	1к-т.	155,00лв.
Дренажен нагревател във ваната на климатика /поръчва се 2 работни дни предварително/ – 6 метра с терморегулатор и бушон	1к-т.	165,00лв.

## ДОПЪЛНИТЕЛНИ УСЛУГИ, КОИТО НЕ СА ВКЛЮЧЕНИ В СТАНДАРТНИЯ МОНТАЖ

Вкопаване в тухлени стени	1л.м.	40,00лв.
Вкопаване в бетонни стени без рязане на арматури	1л.м.	60,00лв.
Безплатно пробиване на втори отвор /Ф35, Ф45 или Ф55/ и/или всеки следващ отвор	1бр.	30,00лв.
Монтаж на два етапа и/или всеки следващ етап	1бр.	70,00лв.
Монтаж със строително скеле, висока стълба и/или повдигач с лебедка	1бр.	60,00лв.
Монтаж с автовишка до 3 работни часа	1бр.	280,00лв.
Демонтаж и монтаж на стъклопакет с гаранция против повреда	1бр.	35,00лв.
Качване на климатик и инструменти необходими за монтажа му над първи етаж без асансьор	1ет.	10,00лв.
Монтаж на Wi-Fi адаптер без настройка и свързване към домашната мрежа	1бр.	10,00лв.

## II. СЕРВИЗ НА КЛИМАТИЦИ

Посещение до адрес на клиента в рамките на града и/или диагностика	1бр.	60,00лв.
Транспортни разходи извън рамките на града	1км.	0,50лв.
Повикване на технически екип без основателна причина /стари батерии, невъзможност за работа с дистанционното управление, мръсни филтри, проблем в ел. инсталацията и др./	1бр.	20,00лв.
Демонтаж на климатик и събиране на хладилния агент във външното тяло до 24000 Btu/h	1к-т.	60,00лв.
Демонтаж на вътрешно тяло и събиране на хладилния агент във външното тяло до 24000 Btu/h	1к-т.	40,00лв.
Демонтаж на външно тяло и събиране на хладилния агент във външното тяло до 24000 Btu/h	1к-т.	40,00лв.
Монтаж на вътрешно тяло без материалите до 24000 Btu/h	1бр.	45,00лв.
Монтаж на външно тяло без материалите до 24000 Btu/h	1бр.	45,00лв.
Възстановяване на пробит /вътрешен или външен/ топлообменник на климатик до 24000 Btu/h	1бр.	70,00лв.
Изработка на конусно съединение или спойка	1бр.	10,00лв.
Нипел на вътрешно тяло и смяна	1к-т.	25,00лв.
Зареждане с хладилен агент /407С, 410А или 32/	1кг.	170,00лв.
Лагери /2бр./ на вентилаторен мотор на /вътрешно или външно тяло/ и смяна	1к-т.	100,00лв.
Ел. кондензатор и смяна	1к-т.	50,00лв.
Ел. бобина на четирипътен вентил и смяна	1к-т.	50,00лв.
Температурен сензор /въздушен или тръбен/ и смяна	1к-т.	50,00лв.
Универсално дистанционно управление и настройка на код	1к-т.	40,00лв.
Малки филтри /2бр./ и смяна	1к-т.	45,00лв.
Щепсел, контакт или бушон и смяна	1к-т.	25,00лв.
Четирипътен вентил /4, 9, 11 или 20/ kW и смяна	1к-т.	120,00лв.
Четирипътен вентил /34 или 45/ kW и смяна	1к-т.	260,00лв.

Смяна на компресор до 60000 Wtu/h без компресора	1бр.	120,00лв.
Азотна проба за херметичност на инсталация съдържаща до 5t CO <sub>2</sub> еквивалент на хладилен агент	1бр.	50,00лв.
Проверка за течове, издаване и/или водене на досие по регламент (ЕС) № 517/2014 на Европейския парламент на инсталация съдържаща от 5t CO <sub>2</sub> , но по-малко от 50t CO <sub>2</sub> еквивалент на хладилен агент	1к-т.	160,00лв.

### **III. ПРОФИЛАКТИКА НА КЛИМАТИЦИ**

Профилактика на гаранционен климатик и посещение до адрес на клиента в рамките на града	1к-т.	100,00лв.
Профилактика на извън гаранционен климатик и посещение до адрес на клиента в рамките на града	1к-т.	110,00лв.
Профилактика на вътрешно тяло /събиране на хладилния агент във външното тяло, демонтаж, цялостно разглобяване, измиване, сглобяване, монтаж и две посещения до адрес на клиента в рамките на града/	1к-т.	240,00лв.
Профилактика на външно тяло /събиране на хладилния агент във външното тяло, демонтаж, цялостно разглобяване, измиване, сглобяване, монтаж и две посещения до адрес на клиента в рамките на града/	1к-т.	240,00лв.

### **IV. ОГЛЕД И ИЗГОТВЯНЕ НА ОФЕРТА**

Оглед, консултация, изготвяне на оферта и посещение до адрес на клиента в рамките на града за сплит, мултисплит и термопомпени системи	1к-т.	30,00лв.
Оглед, консултация, изготвяне на оферта и посещение до адрес на клиента извън рамките на града за сплит, мултисплит и термопомпени системи	1км.	0,50лв.

- **Всички използвани материали и резервни части са с гарантиран произход и високо качество.**
- **Таксата за посещение до адрес и/или диагностика е дължима при всички сервизни дейности.**
- **Престоят на монтажен или сервизен автомобил в синя или зелена зона се заплаща от клиента.**
- **В официални празнични и почивни дни всички извършени услуги се оскъпяват с 20%.**
- **„Суперклима БГ“ ООД си запазва правото да променя цените без предварително предизвестие.**



**ПОСОЧЕНИТЕ ЦЕНИ СА В ЛЕВА С ВКЛЮЧЕН ДДС**